

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**  
 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

**Πρέβεζα 10/08/2018**  
**Αρ. Πρωτ : 16910**

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2  
 Υπεύθυνος : Ιφιγένεια Πρασά  
 Τηλ. : 26820-60602  
 Fax : 26823-60640  
 e-mail : [perivallon@1485.syzefxis.gov.gr](mailto:perivallon@1485.syzefxis.gov.gr)

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 501/2018**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της προμήθειας «Σ018 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας οχημάτων»**

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. την 41/29.03.2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας
6. Την Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης αριθ. 422/2018 ποσού € 10.000,00 σε βάρος του ΚΑΕ 02.20.7135.605 του ισχύοντα προϋπολογισμού έτους 2018.
7. Την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 376/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΚΠΩΞΧ-ΙΑΝ) με την οποία διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση για την αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης.
8. Τις υπ' αριθ. 12814/18.06.2018 και 16759/08.08.2018 προσκλήσεις του Δήμου μας
9. Την από 22.06.2018 προσφορά που υποβλήθηκε από τον **Αργυρός Αθανάσιος του Θεμιστοκλή, ( Μεταλλικές –Μηχανολογικές Κατασκευές)**

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

1. **Εγκρίνουμε** την με απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης της **προμήθειας «Σ018 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας οχημάτων»**,
2. **Εγκρίνουμε** τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεσης της **προμήθειας «Σ018 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας οχημάτων»**, ως εξής:

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια από τον Δήμο Πρέβεζας προκάτ μεταλλικής ράμπας η οποία θα τοποθετηθεί στο χώρο που διαθέτει ο Δήμος στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Η μεταλλική ράμπα θα αποτελείτε από δύο ίδια τμήματα διαστάσεως κάτοψης 9,0 x 1,0 m το καθένα. Το ύψος της ράμπας θα είναι κυμαινόμενο από 0,0 έως 0,80 m με τα τρία τελευταία μέτρα μήκους της σταθερά στο ύψος των 0,80 m. Ο κύριος φορέας και οι ορθοστάτες θα αποτελούνται από κοιλοδοκούς 120x60x4 mm, 5 σειρές πάνω και δύο κάτω , ενώ τα κάθετα θα είναι ΙΡΕ 120. Η επένδυση θα είναι από λαμαρίνα (τύπου κριθαράκι) πάχους 4 mm. Η ράμπα θα είναι πακτωμένη στη βάση από σκυρόδεμα με μεταλλικά βύσματα ενώ στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η βαφή με αντισκωρικό υπόστρωμα και ο ελαιοχρωματισμός με χρώματα επιλογής της υπηρεσίας.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

3. **Αναθέτουμε** απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας, βάσει των σχετικών προδιαγραφών και της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς :

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας σε €	Δαπάνη σε €
1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας οχημάτων	Τεμ.	1	8.064,52	8.064,52
<b>Άθροισμα εργασιών</b>					<b>8.064,52</b>
<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>					<b>1.935,48</b>
<b>Συνολικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)</b>					<b>10.000,00</b>

στον παρακάτω οικονομικό φορέα :

Επωνυμία	Διεύθυνση	ΑΦΜ	Στοιχεία επικοινωνίας
<b>Αργυρός Αθανάσιος του Θεμιστοκλή (Μεταλλικές – Μηχανολογικές Κατασκευές),</b>	<b>ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας</b>	<b>101391831</b>	<b>2682041100</b>

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΙΛΗΣ**