

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ : Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**  
**ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ**  
**Α.Μ: 15 /2017**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : .60032,00 ευρώ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

α/α	Τιμολογιο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Αρθρο Αναθεωρησης	Μον	Τιμη Μοναδος	Ποσοτητα	Μερικη Δαπανη	Ολικη Δαπανη
		<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΟΜΑΔΑ Α'</b>						
		<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						
1	22,04	Κθαίρέσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m3	15,70	1,00	15,70	
2	22.22.02	Καθαίρεση επικεραμωσεων με προσοχη για την εξαγωγή ακεραιων πλακων σε ποσοστο ανω του 50%	ΟΙΚ-2241	m2	9,00	80,00	720,00	
3	22.23	Καθαίρεση επιχρισματος	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	10,00	56,00	
4	22.45	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ – 2275	m2	16,80	10,00	168,00	
7	22.51	Καθαίρεση φερωντος οργανισμου ξυλινης στεγης	ΟΙΚ-5276	m3	56,00	1,00	56,00	
5	22.54	Καθαίρεση οροφοκονιαματος	ΟΙΚ-2252	m2	9,00	70,00	630,00	
6	22.56	Καθαίρεση μεταλλικων κατασκευων	ΟΙΚ-6102	Kg	0,35	100,00	35,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>								<b>1680,70</b>
		<b>ΟΡΟΦΕΣ – ΣΤΕΓΕΣ</b>						
12	52,66	Τοπικη επισκευη ξυλινης στεγης	ΟΙΚ-5266ΣΧ	m2	30,00	20,00	600,00	
11	52,66	Ανακατασκευη ξυλινης στεγης	ΟΙΚ-5266ΣΧ	m2	75,00	20,00	1500,00	
8	52.66.01	Στεγη ξυλινη ανοιγματος εως 6,00 m	ΟΙΚ-5266	m2	45,00	200,00	9000,00	
9	52.76.02	Ζευκτα απο ξυλεια πριστη	ΟΙΚ-5277	m3	675,00	1,00	675,00	
10	52.80.02	Σανιδωμα στεγης	ΟΙΚ-5282	m2	31,00	200,00	6200,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>								<b>17975,00</b>
		<b>ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ</b>						
13	61.05	Φερωντα στοιχεια απο σιδηροδοκο η κοιλοδοκους πλευρας εως 160mm	ΟΙΚ-6104	Kg	2,70	100,00	270,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>								<b>270,00</b>
		<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ</b>						
14	6542	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε	ΟΙΚ-6542	Kg	16,80	54,00	907,20	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>								<b>907,20</b>
		<b>ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>						
15	71.46	Επιχρισματα τριπτα-τριβιδιστα με ασβεστοτσιμεντοκονιαμα	ΟΙΚ-7146	m2	12,90	50,00	645,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>								<b>645,00</b>
		<b>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>						
16	72.16	Επικεραμωση με κεραμυδια ρωμαϊκου τυπου	ΟΙΚ-7211	m2	23,50	150,00	3525,00	
17	72.31.01	Επιστεγασεις με αυκακτη λαμαρινα παχους 0,6 mm με τραπεζοειδεις πτυχωσεις	ΟΙΚ-7231	m2	15,13	150,00	2269,50	
18	72.44.01	Επικαλυψη κατακορυφων αρμων με γαλβανισμενη λαμαρινα d=1,00mm	ΟΙΚ-7244	m	20,20	30,00	606,00	
19	72.44.02	Επικαλυψη οριζοντιων αρμων με γαλβανισμενη λαμαρινα d=1,00mm	ΟΙΚ-7246	m	15,70	30,00	471,00	
20	ΣΧΕΤ	Υδρορροες απο σωληνα ρnc διατομης φ75mm	ΗΛΜ-5	m	7,50	100,00	750,00	
21	73,34,01	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	33,50	150,00	5025,00	
22	73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονιας παχους 2,00 cm	ΟΙΚ-7337	m2	14,60	30,00	438,00	

<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>								<b>13084,50</b>
		<b>ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>						
23	76,01,01	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού πάχους 3mm	ΟΙΚ-7602	m2	18,20	10,00	182,00	
24	76,02,01	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ-7607	m2	19,50	10,00	195,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>								<b>377,00</b>
		<b>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>						
25	77,02,02	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευή της επιφάνειας σε ποσοστό 5-15%	ΟΙΚ-7708	m2	2,80	40,0	112,00	
26	77.51	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ-7751	m2	1,35	20,00	27,00	
27	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ-7755	m2	6,70	3,00	20,10	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>								<b>159,10</b>
		<b>ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>						
28	78,05,11	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυραντοχές, επιπεδες παχους 12,5mm	ΟΙΚ-7809	m2	16,80	50,00	840,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 9</b>								<b>840,00</b>
		<b>ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ</b>						
29	79.08	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδη υλικά	ΟΙΚ-7903	Kg	5,60	100,00	560,00	
30	79,11,01	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες	ΟΙΚ-7912	m2	13,50	100,00	1350,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 10</b>								<b>1910,00</b>
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>37848,50</b>
		<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>						<b>6812,73</b>
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>44661,23</b>
		<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>						<b>3751,67</b>
		<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>						
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>48412,90</b>
		<b>Φ.Π.Α. 24%</b>						<b>11619,10</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>						<b>60032,00</b>

ΠΡΕΒΕΖΑ. 21/02/2017

ΠΡΕΒΕΖΑ 21/02/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Πρ/νος  
Τμήμ. ΕργωνΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ  
Πολ.Μηχανικός ΤΕΗ.Χατζηγιάννης  
Τοπογράφος  
ΜηχανικόςΜΩΡΑΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ  
Τοπογράφος Μηχ/κος