

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΕΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

			Ε.Β.		ΔΕΚ		
1	Μεταφορες με μονοτροχο						
	Ξύλινες πόρτες	3,20	0,08	0,60	1	0,15	
	Καθαίρεση ψευδοροφής	140,00	0,05	1,80	1,2	15,12	
	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	1,00	1,00	2,40	1,5	3,60	
	Εκσκαφή θεμελίων με χέρια	2,00	1,00	1,80	1	3,60	
	Καθαυρέσεις ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	127,00	0,03	1,60	1,5	9,14	
						31,62	32,00 τονχ10μ
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας						
	Ξύλινες πόρτες	3,20	0,08	0,60		0,15	
	Καθαίρεση ψευδοροφής	140,00	0,05	1,80		12,6	
	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	1,00	1,00	2,40		2,4	
	Εκσκαφή θεμελίων με χέρια	2,00	1,00	1,80		3,6	
	Καθαυρέσεις ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	127,00	0,03	1,60		6,10	
						24,85	
	αποσταση			24,85	20	496,99	497,00 τονχ1μ
3	Εκσκαφή θεμελίων με χέρια						
	4ος παιδικός	6,00	0,30	0,40			
	Θεοφάνειο	12,00	0,30	0,80			
		12,00	0,30	0,80			
				2,00			2,00 μ3
4	Επίχωση Τεχν. Εργων						
	αυλής 4ος Β.Σ.	3,00	0,40	0,40	0,48		
	αποχέτευση θεοφάνειος	3,00	0,40	0,40	0,48		
	αποχέτευση αμαξοστάσιο	4,50	0,45	0,40	0,81		
	Βρυσούλα	4,00	4,00	0,20	3,20		
					4,97		5,00 μ3
5	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος						
	4ος παιδικός		1,00	0,40	0,40		
	Θεοφάνειο	2,00	0,30	0,40	0,12		
	Δημαρχείο	1,10	0,80	0,20	0,18		
	Αμαξοστάσιο	1,00	1,00	0,30	0,30		
					1,00		1,00 μ3
6	Καθαυρέσεις ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ						
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ						
	εισόγειο	1	9,60	1,70	1,00	16,32	
	Όροφος	1	5,70	1,70	1,00	9,69	
	Δημάρχου	1	6,20	1,70	1,00	10,54	
	Καπή	1	5,70	1,70	1,00	9,69	
	Πόρτες	7	0,70	1,70	-1,00	-8,33	
	Δάπεδα						
	εισόγειο		3,20	1,60		5,12	
	Όροφος		2,50	1,60		4,00	
	Δημάρχου		1,70	1,40		2,38	
	Καπή		2,50	1,60		4,00	
	ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ						
		1	9,20	1,70	1,00	15,64	
		2	6,00	1,70	1,00	20,40	
	Πόρτες	4	0,70	1,70	-1,00	-4,76	
	Δάπεδα						
		2	1,00	1,50	1,50	4,50	
		1	1,00	2,50	2,30	5,75	
	ΚΑΠΗ	2	6,00	1,70	1,00	20,40	
	Πόρτες	2	0,70	1,70	-1,00	-2,38	
	Δάπεδο	1	1,60	2,50	1,00	4,00	
	Αμαξοστάσιο (στις υδρ.εγκαταστάσεις)					10,00	
						126,96	127,00 μ2
7	Καθαίρεση επικεραμύσεων		ΩΔΕΙΟ	10,00			
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ			1,10			
				11,00			11,00 μ2
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων						
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ		0,25	24,00	6,00		
					6,00		6,00 μ2

9	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΠΟΡΤΕΣ ΩΔΕΙΟ	2,00	1,20	2,00	4,80		
					4,80	4,80	μ2
10	<u>Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου</u>						
	ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ	1,00	11,00		134,00		
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ				6,00		
					140,00	140,00	μ2
11	<u>Σκυροδεματα C12/15</u>						
	δάπεδο Αμαξοστασίου	5,00	4,00	0,07	1,4		
	αυλή Δημοτικού Νικόπολης	8,00	0,20	0,90	1,44		
	υπόβαση επιστρώσεων	1,00	42,00	0,05	2,1		
					4,94	5,00	μ3
12	<u>Σκυροδεματα C16/20</u>						
	ΒΡΥΣΟΥΛΑ WC						
	δάπεδο	3,00	3,00	0,25	2,25		
	οροφή	3,00	3,00	0,15	1,35		
	αποκατάσταση αποχετεύσεων	7,50	0,45	0,12	0,41		
	Δημοτικό Νικόπολης	9,00	0,30	0,40			
					4,01	4,00	μ3
13	<u>Ξυλοτύπος</u>						
	ΒΡΥΣΟΥΛΑ WC						
	δάπεδο	12,00	0,25	1,00	3,00		
	οροφή	1,00	3,20	3,20	10,24		
					13,24	13,50	μ2
14	<u>Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)</u>						
	δάπεδο και οροφή						
	Βρυσούλα	130,00	3,00	3,00	0,30	117	
	Βάση στεγάστρου	50,00	0,40	0,40	9,00	180	
						297	
						297,00	χλγ
15	<u>Δομικά πλέγματα B500C (S500s)</u>						
	αυλή μηχανοστασίου	9,70	1,92	2,00	37,25		
					37,25		
				10%	3,72		
					40,97	41,00	μ2
16	<u>Περίφραξη τύπου Α</u>						
	Αμαξοστάσιο				300,00	300,00	μμ
17	<u>Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους</u> <u>οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)</u>						
	ΒΡΥΣΟΥΛΑ WC						
	τοίχος	10,50	2,30	1,00	24,15	25,00	μ2
18	<u>Επιχρισματα τριπτα</u>						
	ΒΡΥΣΟΥΛΑ WC						
	τοίχος	2,00	12,00	2,50	60,00		
	ΜΥΤΙΚΑΣ Κοιν.Γραφείο	4,00	2,50	2,50	25,00		
	Δημαρχείο	1,00	12,00	3,00	36,00		
					121,00	121,00	μ2
19	<u>Ξύλινη Στέγη</u>						
	Κοινοτικό Μύτικα	0,25	4,00	3,00	3,00		
	Δημοτικό Νικόπολης	0,25	7,00	4,00	7,00		
	Φλάμπουρα	0,25	3,00	5,00	3,75		
					13,75	14,00	μ3
20	<u>Τεγίδωση στεγής με ξυλεια πριστη 5x6 ανα 30 εκ</u>						
	Δημοτικούς χώρους	1	55	0,025	1,375		
					1,38	1,50	μ3
21	<u>Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm</u>						
	Κοινοτικό Μύτικα	1,00	4,00	3,00	12,00		
	Δημοτικό Νικόπολης	1,00	7,00	4,00	28,00		
	Δημοτικό Νικόπολης	1,00	3,00	5,00	15,00		
					55,00	55,00	μ2

22 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (κεκλιμενη)

Κοινοτικό Μύτικα	1,00	4,00	3,10	12,40		
Δημοτικό Νικόπολης	1,00	7,00	4,10	28,70		
Δημοτικό Νικόπολης	1,00	5,00	3,10	15,50		
				56,60	56,60	μ2

23 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος διαχωριστικών	1,00	0,80	160,00	128,00	128,00	χγμ
--	------	------	--------	--------	--------	-----

24 Διαχωριστικά με γυψοσανίδες

Ωδείο	2,00	2,70	1,20	6,48		
Θεοφάνειος	2,00	2,50	1,40	7,00		
ΜΥΤΙΚΑΣ Κοιν.Γραφείο	1,00	4,00	2,20	8,80		
Αμαξοστάσιο	1,00	9,00	3,60	32,40		
Παιδικοί Σταθμοί	2,00	44,00	3,00	264,00		
				318,68	319,00	μ2

25 Ψευδοροφές

Θεοφάνειος	σάλα			134,00		
	WC	2,00	2,00	2,50	10,00	
Δημαρχείο	WC	2,00	4,00	1,00	8,00	
Μύτικας		1,00	4,00	3,00	12,00	
				164,00	164,00	μ2

26 Ξύλινο υαλοστάσιο

Παιδικοί Σταθμοί	3,00	0,80	1,40	3,36		
				3,36	3,40	μ2

27 Υαλοπίνακας ασφαλείας

	3,00	0,65	1,25	2,44		
	1,00	0,70	0,70	0,49		
				2,93	3,00	μ2

28 Πόρτες ξύλινες εσωτερικές

Ωδείο	2,00	0,90	2,20	3,96		
Βρυσούλα	2,00	0,90	2,20	3,96		
Μύτικας	1,00	0,90	2,20	1,98		
Παιδικοί Σταθμοί	6,00	1,00	2,20	13,20		
				23,10	23,10	μ2

29 Πόρτες Πυρασφάλειας

Παιδικού πυροβολικό		1,00	2,00	2,00		
				2,00	2,00	μ2

30 Πάγκος Φορμάκας

	1,00	0,90	2,20	1,98		
				1,98	2,00	μ2

31 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου

	1,00	0,90	2,20	1,98		
				1,98	2,00	μ2

32 Ερμάρια κουζίνας τοίχου

	1,00	0,90	2,20	1,98		
				1,98	2,00	μ2

33 Πάγκος Φορμάκας τραπεζακι

	1,00	8,00	1,20	9,60		
				9,60	10,00	μ2

34 Ράφια 25 εκ πάχους

	1,00	10,00	2,20	22,00		
				22,00	22,00	μ2

35 Αποξύλωση σιδηρών κουφομάτων

Βρεφονηπικός			1,00	6,00	7,00	
					100	μ2

36 Υαλοπετάσματα αλουμινίου

Βρεφονηπικός			1,00	6,00	7,00	
					100	μ2

37	Υαλοστάσια μονόφυλλα Βρεφονηπικός			3,00	1,05	2,20		7,0	μ2
38	Κινιτές σίτες αερισμού Βρεφονηπικός			1,00	6,00	7,00	42	45	μ2
39	Επένδυση τοίχων πλακίδια πορσελανής 15x15 wc Δημαρχείου								
	εισόγειο	1	9,60	2,00	1,00	19,20			
	Όροφος	1	5,70	2,00	1,00	11,40			
	Δημάρχου	1	6,20	2,00	1,00	12,40			
	wc Θεοφανείου	1		9,20	2,30	21,16			
		2		6,00	2,30	27,60			
	wc ΚΑΠΗ	5,70		1,70	2,30	27,60			
	Βρυσούλα	2		2,80	1,70	9,52			
	Παιδικοί Σταθμοί	4		1,50	1,80	10,80			
						139,68		140,00	μ2
40	Επιστρωση δαπέδου με πλακίδια 0.30 x0.30 Αμαξοστάσιο	1,00		4,00	5,00	20,00			
						20,00		20,00	μ2
41	Επένδυση δαπέδων πλακίδια 20X20 wc Δημαρχείου								
	εισόγειο	1,00		3,20	1,60	5,12			
	Όροφος	1,00		2,50	1,60	4,00			
	Δημάρχου	1,00		1,70	1,40	2,38			
	wc Θεοφανείου	2		2,60	1,80	9,36			
		3		1,50	1,70	7,65			
	wc ΚΑΠΗ	1,00		1,70	1,70	2,89			
	Βρυσούλα	2		2,50	1,20	6,00			
	αφαιρούνται λουτρηρες	-3		0,70	0,70	-1,47			
	Αμαξοστάσιο (στις υδρ.εγκαταστάσεις)					10,00			
						45,93		46,00	μ2
42	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων Ωδείο	1,00		6,00	8,60	51,6		52,00	μ2
43	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Στις εσωτ, πόρτες								
	τουαλέτες	23	2,30	0,80	2,00	84,64			
	Ωδείο	12	2,30	1,00	2,00	55,20			
	Θεοφάνειο	2	2,30	1,40	2,00	12,88			
	Βρυσούλα	2	2,30	1,00	2,00	9,20			
	Νικόπολη στέγαστρο	1	1,00	9,00	4,00	36,00			
	5ος Παιδικός	4,00		1,10	2,20	9,68			
						207,60		210,00	μ2
44	Υδροχρωματισμοι ακριλικοί wc Δημαρχείου								
	εισόγειο	1,00		3,20	1,60	5,12			
	Όροφος	1,00		2,50	1,60	4,00			
	Δημάρχου	1,00		1,70	1,40	2,38			
	wc Θεοφανείου	2		2,50	1,60	8,00			
		2		1,50	1,70	5,10			
	wc ΚΑΠΗ	1,00		1,70	1,70	2,89			
	Βρυσούλα	2		2,50	1,20	6,00			
	Αμαξοστάσιο	τοίχος	1,00	18,00	4,00	72,00			
		οροφή	1,00	4,00	5,00	20,00			
		τουαλέτες	1,30	3,20	6,00	24,96			
	Θεοφάνειος	τοίχος	2,00	28,70	3,00	172,20			
		οροφή	1,00	18,80	9,00	169,20			
		τουαλετες	2	1,50	1,70	5,10			
		βεστιάριο	2,00	6,00	3,00	36,00			
	Παιδικοί Σταθμοί	4,00		60,00	3,00	720,00			
						1252,95		1260,00	μ2
45	Υδροχρωματισμοι εξωτερικών τοίχων Βρυσούλα								
		1,00		12,00	2,30	27,60			

Ωδείο	1,00	8,00	6,90	55,20 82,80		83,00	μ2
46 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά							
Νεος Βρεφονηπιακός	15,2	0,30	0,02	1800,00	164,16 164,16	165,00	χγμ
47 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο							
Νεος Βρεφονηπιακός	15,2	0,30	0,02	1800,00	123,12 123,12	125,00	χγμ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -

ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΘΑΙΛΕΝΙΟ

1 Φ 1/2"	ΑΤΗΕ 8041.1Ν						
ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΖΕΣΤΟ+ΚΡΥΟ) (αμαξοστάσιο-θεοφάνειο)		2,00	34,00	68,00	Μ		

ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 Φ40	ΑΤΗΕ 8042.01.02					42,78	Μ
ΣΤΟΥΣ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ (αμαξοστάσιο-θεοφάνειο)							
3 Φ 110	ΑΤΗΕ 8042.01.08					25,00	Μ
ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ (αμαξοστάσιο-θεοφάνειο)							
4 βαλβίδες 1/2	ΑΤΗΕ 8101.01	14,00	30,00	TEM			
5 Πλαστικό σιφώνι δαπέδου από PVC με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα	ΑΤΗΕ 8046 Ν		17,00	TEM			
6 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2		16,00	27,00	TEM			
7 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m Όπως το συνολικό μήκος αγωγών			58,00	Μ			
8 Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, Ευρωπαϊκού (καθμένου) τύπου, χαμηλής πίεσεως, με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του,	ΑΤΗΕ 8151.02		15,00	TEM			
9 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού,	ΑΤΗΕ 8179.02		15,00	TEM			
10 Χαρτοθηκη πορσελανης πληρης 15x15	ΑΤΗΕ 8178.02.1		15,00	TEM			
11 Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα απο υαλώδη πορσελάνη,διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70X70 cm	ΑΤΗΕ 8162.03.01		8,00	TEM			
12 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42X56 cm	ΑΤΗΕ 8160.02		9,00	TEM			
13 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα η λεκάνης με κινητό καταιονηστήρα Φ 1/2 ins,	ΑΤΗΕ 8141.04.02		22,00	TEM			
14 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42X60 cm,	ΑΤΗΕ 8168.02		16,00	TEM			
15 Εταξέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm	ΑΤΗΕ 8169.01.02		8,00	TEM			
16 Σαπωνοθηκη πορσελανης	ΑΤΗΕ 8171.01		15,00	TEM			

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

1	Φωτιστικά χωνευτό πάνελ οροφής τύπου PL-24	στη Θεοφάνειο	30,00	τεμ
2	Πληρης ηλεκτρικη εγκατασταση	στη Θεοφάνειο	1,00	τεμ
3	Κεντρικος πινακας ελεγχου	στο Δημαρχείο	1,00	τεμ
4	Υποπινακας	στη Θεοφάνειο Δημαρχείο και Αμαξοστάσιο	4,00	τεμ
5	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120l, ισχύος	στο Αμαξοστάσιο	1,00	τεμ
6	Θερμοσίφωνας 60 lt	στο Δημαρχείο	1,00	Τεμ .
7	Φωτιστικό σώμα - απλικά με λαμπτήρα Led	παιδικοί σταθμοί και αμαξοστάσιο	28,00	Τεμ .
8	Φωτιστικό σώμα led, οροφής ή ψευδοροφής T8 18W/1800 Lum	στο Αμαξοστάσιο	4,00	Τεμ .
9	Φωτιστικό σώμα ελλειπτικού τύπου, επίτοιχο, (χελώνα ορειχάλκινη με πλέγμα) , με ένα λαμπτήρα PLC 23 W , στεγανό-προστασίας IP65	στη Θεοφάνειο και Δημαρχείο	20,00	Τεμ .
10	Βιντεοπροβολέας προβολής DLP	στη Θεοφάνειο	1,00	Τεμ .
11	Μικρόφωνο πυκνωτικό επαγγελματικό ασύρματοστη	Θεοφάνειο	2,00	Τεμ .
12	Αυτοενισχυόμενη κονσόλα ήχου με ενισχυτή ήχου	στη Θεοφάνειο	1,00	Τεμ .
13	Μεγάφωνο πλήρως τοποθετημένο εσωτερικό	στη Θεοφάνειο	6,00	Τεμ .
14	Πυρασφάλεια Δημοτικών κτιρίων	στη Θεοφάνειο-Λαική-Δημαρχείο-Ωδείο	4,00	τεμ
15	Σύστημα κλιματισμού inverter 18.000 BTU ενεργειακής κλάσης A+	στο Ωδείο-Παιδικοί	3,00	τεμ
16	Σύστημα κλιματισμού inverter 24.000 BTU ενεργειακής κλάσης A+	στη Θεοφάνειο	1,00	Τεμ .