

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Α/Α ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΜΟΝ ΑΔΑ	ΤΜ χωρίς ΜΤΦ	ΤΜ ΜΤΦ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	0,70	0,87	1,57	8.820,00	13.847,40	
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0,65		0,65	8.579,00	5.576,35	
	A-18	Προμήθεια δανείων								
3	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	6,00	3,14	9,14	281,00	2.568,34	
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05		1,05	281,00	295,05	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	22.287,14	22.287,14
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα								
	B-29.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15								
5	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	89,80		89,80	54,00	4.849,20	
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20								
6	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,20		94,20	917,00	86.381,40	
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων								
7	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	„ΥΔΡ-7018	kg	1,15		1,15	13.945,00	16.036,75	
	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.								
	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916								
	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	103,00		103,00	40,00	4.120,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	111.387,35	111.387,35
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας								
9	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	1,10	0,31	1,41	42.411,00	59.799,51	
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας								
10	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,20	0,31	1,51	84.247,00	127.212,97	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	187.012,48	187.012,48
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
11	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20		1,20	37.854,00	45.424,80	
12	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45		0,45	37.854,00	17.034,30	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας								
13	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	7,70	0,08	7,78	37.854,00	294.504,12	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	356.963,22	356.963,22
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ										
	E-9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικινδυνων θέσεων								
14	E-9.1	Πινακίδες επικινδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70		53,70	7	375,90	
	E-10	Στύλοι πινακίδων								
15	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	31,10		31,10	7	217,70	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	593,60	593,60
									σε μεταφορά	678.243,79

Α/Α	Α/Α ΤΙΜΟΛ.	ΕΪΔΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΜΟΝ ΑΔΑ	ΤΜ χωρίς ΜΤΦ	ΤΜ ΜΤΦ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ										678.243,79
ΓΕ & ΟΕ									18,00%	122.083,88
ΣΥΝΟΛΟ Σ1										800.327,67
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ									15,00%	120.049,15
ΣΥΝΟΛΟ Σ2										920.376,82
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ										3.010,28
ΣΥΝΟΛΟ Σ3										923.387,10
ΦΠΑ									24,00%	221.612,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ										1.145.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ηρακλής Χατζηγιάνης
Τοπογ. Μηχανικός

ΠΡΕΒΕΖΑ 27/11/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ



Κων/να Μωραΐτη
Τοπογ. Μηχανικός