

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

A/A	A/A ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ				
					ΛΟΥΡΟΣ	ΩΡΑΡΙΟΣ	ΚΑΣΤΡΟΞΥΚΙΑ	ΚΟΤΕΑΝΟΠΟΥΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	1.955,92	2.269,00	1.770,56	2.824,09	8.819,57
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	2.500,00	1.854,80	1.499,17	2.724,79	8.578,76
3	A-18.3	Α-18 Προμήθεια δαρείων Δάμεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατη. Ε4	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	187,76	52,91	16,07	24,03	280,77
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	187,76	52,91	16,07	24,03	280,77
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
5	B-29.2.2	B-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m <sup>3</sup>	-	11,17	11,17	31,17	53,51
6	B-29.3.1	B-29.3 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	-	210,68	261,28	444,38	916,34
7	B-30.3	B-30 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	-	2.923,20	4.225,68	6.795,50	13.944,38
	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΝΟΤ ΕΝ 1916.							
	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΝΟΤ ΕΝ 1916							

Α/Α	Α/Α ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ				
					ΛΟΥΡΟΣ	ΩΡΩΛΙΟΣ	ΚΑΤΕΡΧΕΥΚΙΑ	ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ
	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	-	10,00	10,00	20,00	40,00
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΤΡΟΦΙΑ</b>									
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρώσις							
9	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσις συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m <sup>2</sup>	14.371,50	10.472,10	7.086,00	10.481,40	42.411,00
	Γ-2	Βάση οδοστρώσις							
10	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>2</sup>	28.496,80	20.811,80	14.108,90	20.829,40	84.246,90
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>									
	Δ-3	Ασφαλτική προετδάρειση	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	12.435,80	9.339,80	6.476,80	9.600,80	37.853,20
12	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επτάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	12.435,80	9.339,80	6.476,80	9.600,80	37.853,20
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας							
13	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με Χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	12.435,80	9.339,80	6.476,80	9.600,80	37.853,20
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>									
	Ε-9	Πινακίδες πυθμιστικές και ένδειξης επικινούντων θέσεων							
14	Ε-9.1	Πινακίδες επικινούντων θέσεων, τριγωνικές, πλάτους 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2	1	2	2	7
	Ε-10	Στύλοι πινακίδων							
15	Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	2	1	2	2	7

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ηράκλης Χατζηγιάννης  
Τοπογ. Μηχανικός



Κωνσταντίνος Μωραΐτης  
Τοπογ. Μηχανικός

ΠΡΕΒΕΖΑ 27/11/2018

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕ  
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ