

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΡΓΟ: "Σ019 ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Χωρίς μεταφορά	Μεταφορά	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
									Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	855,50	0,70	0,19	0,89	761,40	
	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m³	160,00	1,65	1,40	3,05	488,00	
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	733,00			0,65	476,45	1.725,85
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ								
3	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m³	242,79			89,80	21802,54	
4	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	2535,00			1,15	2915,25	
	12.01.01.05	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων ονομαστικής διαμέτρου D600 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1916.	ΥΔΡ 6551.5	m	160,00			72,00	11520,00	
	11.02.02	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ 6752	kg	140,00			3,10	434,00	36.671,79
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
5	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m²	2362,00	1,10	0,38	1,48	3495,76	
6	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m²	4242,00	1,20	0,38	1,58	6702,36	10.198,12
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
7	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	279,98	0,45		0,45	125,99	
8	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	4242,00	1,20		1,20	5090,40	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	4497,00	7,70	0,14	7,84	35256,48	40.472,87
ΣΥΝΟΛΟ Σ1										89.068,63
Γ.Ε και Ο.Ε									18,00%	16.032,35
ΣΥΝΟΛΟ Σ2										105.100,98
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ									15,00%	15.765,15
ΣΥΝΟΛΟ Σ3 (ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ)										120.866,13
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ										101,61
ΣΥΝΟΛΟ Σ4										120.967,74
Φ.Π.Α.									24,00%	29.032,26
ΣΥΝΟΛΟ Σ5										150.000,00

ΠΡΕΒΕΖΑ 14/02/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Κωνσταντίνα Μωραΐτη
τοπογράφος μηχανικός

Ο συντάξας

Δημήτρης Γκλιάτης
πολιτ. Μηχανικός τ.ε.