ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας»

Αρ.Μελέτης 76/2019
Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙ
Προϋπολογισμός 257.700,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α'						
		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
		ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ						
1	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	103,20	1,65	170,28	
	10.07	**Μεταφορές με αυτοκίνητο**						
2	10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	1.014,50	0,35	355,08	
		ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
3	22.04	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m3	30,00	15,70	471,00	
	22.20	**Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους**						
4	22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	197,00	7,90	1.556,30	
	22.21	**Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου**						
5	22.21.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m2	160,00	4,50	720,00	
6	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	105,00	16,80	1.764,00	
		ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						
	32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού						
7	32.01.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	68,00	84,00	5.712,00	
		ΥΛΟΤΑΞΙΟ ΕΠΑΡΣΗΣ						

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS TSAGKAS
Ημερομηνία: 2021.05.14 14:52:19 EEST

8	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	m2	113,00	22,50	2.542,50	
9	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	589,00	1,01	594,89	
		ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ						
	46.10	**Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm**						
10	46.10.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m2	130,00	22,50	2.925,00	
	54.46	**Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές**						
11	54.46.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ-5446.1	m2	10,00	118,00	1.180,00	
12	Σχ.54.46.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, μηχανισμό επαναφοράς, πόμολο και μπάρα ασφαλείας	ΟΙΚ-5446.1	τεμ	43,00	380,00	16.340,00	
13	54.86	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ-5446.1	m	300,00	16,80	5.040,00	
		ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ						
	64.26	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι						
14	64.26.02	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 ''	ΟΙΚ-6427	μμ	916,00	10,10	9.251,60	
		ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ						
	65.02	**Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες**						
	65.02.01	**Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο**						
15	Σχ. 65.02.01.01	Αλλαγή φοράς πόρτας αλουμινίου	ΟΙΚ-6502	τεμ	1,00	100,00	100,00	
		ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ						
16	65.60	Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου.	ΟΙΚ-6542	kg	68,00	9,00	612,00	
		ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						
17	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ-7121	m2	220,00	13,50	2.970,00	
		ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
	73.26	**Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα**						
18	73.26.03	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ-7326.1	m2	320,00	31,00	9.920,00	
	73.37	**Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις**						
19	73.37.02	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	ΟΙΚ-7338	m2	180,00	12,30	2.214,00	
20	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ-7331	m2	180,00	31,50	5.670,00	

21	73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ-7331	m2	12,00	36,00	432,00	
		ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ						
	77.80	**Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως**						
22	77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ-7785.1	m2	220,00	9,00	1.980,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						**72.520,65**
		ΟΜΑΔΑ Β'						
		ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
23	Σχ.ΑΤΗΕ8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με το κάλυμμα και δοχείο πλύσεως	ΗΛΜ-8151.2	τεμ	2,00	195,20	390,40	
24	Σχ.ΑΤΗΕ8151.2	Λεκάνη νηπίων πίεσης από πορσελάνη, πίσω σιφώνι, με κάλυμμα και δοχείο πλύσεως	ΗΛΜ-8151.2	τεμ	6,00	107,47	644,82	
25	Σχ.ΑΤΗΕ8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, Κρεμαστή ΑΜΕΑ, χαμηλής	ΗΛΜ-8151.2	τεμ	40,00	335,20	13.408,00	
26	ΑΤΗΕ8179.2	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΗΛΚ-8179.2	τεμ	3,00	23,08	69,24	
27	Σχ.ΑΤΗΕ8179.2	Κάθισμα λεκάνης ΑΜΕΑ πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού	ΗΛΚ-8179.2	τεμ	40,00	84,08	3.363,20	
28	Σχ.ΑΤΗΕ8153.2	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) πρισματοειδές, χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειρισμό	ΗΛΜ-8153.2	τεμ	40,00	187,67	7.506,80	
29	Σχ.ΑΤΗΕ8176.2.2	Μη ολισθησθή σπαστή χειρολαβή ΑΜΕΑ σταθερή με χαρτοθήκη	ΗΛΜ-8176.2.2	τεμ	40,00	108,67	4.346,80	
30	Σχ.ΑΤΗΕ8176.2.1	Μη ολισθηρή οριζόντια χειρολαβή ΑΜΕΑ σταθερή	ΗΛΜ-8176.2.1	τεμ	40,00	55,63	2.225,20	
31	Σχ.ΑΤΗΕ8176.2.1	Μη ολισθηρή κατακόρυφη χειρολαβή ΑΜΕΑ σταθερή	ΗΛΜ-8176.2.1	τεμ	40,00	106,63	4.265,20	
32	Σχ.ΑΤΗΕ8178.1.1	Θήκη για χαρτί τουαλέτας φύλλο-φύλο από πλαστικό	ΗΛΜ-8178.1.1	τεμ	40,00	26,43	1.057,20	
33	ΑΤΗΕ8178.1.1	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	ΗΛΜ-8178.1.1	τεμ	40,00	8,70	348,00	
34	Σχ.ΑΤΗΕ8168.2	Καθρέπτης τοίχου Α.Μ.Ε.Α με ανάκλιση, πάχους 4 mm, διαστάσεων 60 Χ 45 cm	ΗΛΜ-8168.2	τεμ	40,00	56,52	2.260,80	
35	Σχ.ΑΤΗΕ8160.4	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 66Χ55 cm πλήρης για ΑΜΕΑ	ΗΛΜ-8160.4	τεμ	40,00	308,86	12.354,40	
36	Σχ.ΑΤΗΕ8141.2.2	Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ΑΜΕΑ, με χερούλι μακρύ, τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins	ΗΛΜ-11	τεμ	40,00	46,00	1.840,00	
37	ΑΤΗΕ8174.1	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο	ΗΛΜ-8174.1	τεμ	40,00	6,23	249,20	
38	ΑΤΗΕ8177	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	ΗΛΜ-8177	τεμ	40,00	56,60	2.264,00	
39	Σχ.ΑΤΗΕ 8801.1.1	Σχοινοδιακόπτης κλήσης κινδύνου WC ΑΜΕΑ με περιμετρικό κορδόνι	ΗΛΜ-49	τεμ	40,00	372,00	14.880,00	

40	ΑΤΗΕ 8801.1.1	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός	ΗΛΜ-49	τεμ	40,00	10,00	400,00	
41	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	ΗΛΜ-49	τεμ	40,00	10,00	400,00	
42	ΑΤΗΕ8042.1.7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 100mm	ΗΛΜ-8	μμ	65,00	23,89	1.552,85	
43	ΑΤΗΕ8160.5	Σιφών ι νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο	ΗΛΜ-8160.5	τεμ	18,00	27,85	501,30	
44	ΑΤΗΕ8042.1.4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 63 mm	ΗΛΜ-8	μμ	118,00	15,10	1.781,80	
		ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ						
45	ΑΤΗΕ Ν9001	Πλήρης κατασκευή ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ	ΗΛΜ-63	τεμ	1,00	3.600,00	3.600,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						**79.709,21**
		ΣΥΝΟΛΟ					**152.229,86**	
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**152.229,86**
		ΓΕ & ΟΕ 18%						**27.401,37**
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**179.631,23**
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						**26.944,68**
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**206.575,91**
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						**1.246,67**
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**207.822,58**
		ΦΠΑ 24%						**49.877,42**
		ΣΥΝΟΛΟ						**257.700,00**

ΠΡΕΒΕΖΑ 20/12/2019

Η Συντάξασα

Ευαγγελία Ιωάννου

ολιτικός Μηχανικός με βαθμό Α΄

ΠΡΕΒΕΖΑ 20/12/2019

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας

Κωνσταντίνα Μωραΐτη

Τοπογράφος Μηχανικός με βαθμό Α΄