



**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ"**

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασίας	Άρθ. Αναθ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ								
1	NT 1	Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αμιάντου	ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘ	τεμ	1,00	3.000,00	3.000,00	
2	ΟΙΚ Ν22.52 ΣΧ	Εργασίες αποξήλωσης στεγών από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου	ΟΙΚ2275	m²	850,00	30,00	25.500,00	
3	NT 2	Συλλογή, συσκευασία, σήμανση και διασυννοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες.	ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘ	Kg	15.000,00	2,20	33.000,00	
4	NT 3	Απορρύπανση χώρων με τη διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου και έκδοση πιστοποιητικού καθαριότητας	ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘ	τεμ	1,00	4.300,00	4.300,00	
5	22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m²	850,00	5,60	4.760,00	
6	ΟΙΚ 22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m²	60,00	16,80	1.008,00	
7	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m²	40,00	7,90	316,00	
8	22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m²	120,00	4,50	540,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α =							72.424,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
9	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m²	120,00	33,50	4.020,00	
10	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m²	40,00	31,50	1.260,00	
11	NT 4	Επίστρωση με προκατασκευασμένους (βιομηχανοποιημένους) συνθετικούς τάπητες επικάλυψης στίβων	ΟΙΚ 7396	m²	1.100	58,00	63.800,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β =							69.080,00	

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασίας	Άρθ. Αναθ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
12	OIK 61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	OIK 6118	Kg	8.500,00	3,40	28.900,00	
13	OIK 65.01.01	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	OIK 6501	m²	60,00	145,00	8.700,00	
14	OIK 72.65	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης (πάχους 50mm)	OIK 6401	m²	850,00	45,00	38.250,00	
15	72.44.02	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	OIK 7246	μμ	20,00	120,00	2.400,00	
16	OIK 79.17	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	OIK 7244	m	115,00	2,80	322,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ =							78.572,00	
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
17	NT 5	Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης-εξοπλισμού wc-αποδυτηρίων	ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘ	τεμ	1,00	11.000,00	11.000,00	
18	ΑΤΗΕ Ν8984ΣΧ	Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED ισχύος 40W (με ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δίκτυο διακόπτες κλπ)	ΗΛΜ 60	τεμ	35,00	450,00	15.750,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ =							26.750,00	
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ.ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							
19	54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	OIK 5446.1	m²	20,00	118,00	2.360,00	
20	76.20.01	Γαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	OIK 7621	m²	60,00	41,40	2.484,00	
21	OIK 79.37	Πλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	OIK 7936	m	115,00	11,20	1.288,00	
22	OIK 77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	OIK 7791	m²	2.500,00	5,00	12.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε =							18.632,00	
					Άθροισμα Εργασιών		265.458,00	
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		47.782,44	
					ΣΥΝΟΛΟ		313.240,44	
					Απρόβλεπτα 15%		46.986,07	
					Άθροισμα		360.226,51	
					Αναθεώρηση		142,66	
					Άθροισμα		360.369,17	
					ΦΠΑ (24%)		86.488,60	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		446.857,77	

Πρέβεζα, 04-08-2021

Ο Συντάξας
Γεώργιος Τάγκας
Μηχανικός Δομικών έργων ΤΕ

Η Διευθύντρια
Κωνσταντίνα Μωραϊτή
Τοπογράφος Μηχανικός