



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληρ.: Τάγκας Γεώργιος  
Τηλ.: 2682089082

ΈΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ  
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 446.857,77  
(με Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασίας	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ &amp; ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ</b>				
1	NT 1	Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αμιάντου	τεμ	<b>1,00</b>
2	ΟΙΚ N22.52 ΣΧ	Εργασίες αποξήλωσης στεγών από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου	m <sup>2</sup>	Αίθουσα Κ. Σαγανά :118 x 7 = 826 , Κυλικείο - αποθήκη : 7x4=28 , <b>Σύνολο = 850,00</b>
3	NT 2	Συλλογή, συσκευασία, σήμανση και διασυννοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες.	Kg	17,65 Kg/m <sup>2</sup> x 850 m <sup>2</sup> = <b>15.000,00</b>
4	NT 3	Απορρύπανση χώρων με τη διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου και έκδοση πιστοποιητικού καθαριότητας	τεμ	<b>1,00</b>
5	22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	m <sup>2</sup>	Αίθουσα Κ. Σαγανά :118 x 7 = 826 , Κυλικείο - αποθήκη : 7x4=28 , <b>Σύνολο = 850,00</b>
6	ΟΙΚ 22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m <sup>2</sup>	(1,20 x 0.80)x60 τεμ = <b>60,00</b>
7	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m <sup>2</sup>	(4x5)x2= <b>40</b>
8	22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m <sup>2</sup>	((4+4+5+5)x2 + 24)x2 = <b>120</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>				
9	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	m <sup>2</sup>	((4+4+5+5)x2 + 24)x2 = <b>120</b>
10	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	m <sup>2</sup>	(4x5)x2= <b>40</b>

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασίας	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
11	NT 4	Επίστρωση με προκατασκευασμένους (βιομηχανοποιημένους) συνθετικούς τάπητες επικάλυψης στίβων	m <sup>2</sup>	<b>1.100,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>				
12	OIK 61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	Kg	850 m <sup>2</sup> x 10,00 Kg/m <sup>2</sup> = <b>8.500,00 Kg</b>
13	OIK 65.01.01	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	(1,20 x 0.80)x60 τεμ = <b>60,00</b>
14	OIK 72.65	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	m <sup>2</sup>	Αίθουσα Κ. Σαγανά :118 x 7 = 826 , Κυλικείο - αποθήκη : 7x4=28 , Σύνολο = <b>850,00</b>
15	72.44.02	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	μμ	<b>20,00</b>
16	OIK 79.17	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	m	<b>115,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>				
17	NT 5	Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης wc-αποδυτηρίων	τεμ	<b>1,00</b>
18	ATHE N8984ΣΧ	Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED ισχύος 40W (με ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δίκτυο διακόπτες κλπ)	τεμ	<b>35,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ.ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>				
19	54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	m <sup>2</sup>	2 x 10 = <b>20,00</b>
20	76.20.01	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	m <sup>2</sup>	(1,20 x 0.80)x60 τεμ = <b>60,00</b>
21	OIK 79.37	Πλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	m	<b>115,00</b>
22	OIK 77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	m <sup>2</sup>	<b>2.500,00</b>

Πρέβεζα, 04-08-2021

Ο Συντάξας

Γεώργιος Τάγκας  
Μηχανικός Δομικών έργων ΤΕ