

ΕΡΓΟ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
-------	---

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 438.000,00 ΕΥΡΩ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	<b>ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	20.05						
1	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	ΟΙΚ 2124	m3	5,34	420,00	2242,80	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>						2242,80	<b>2242,80</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Β' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>							
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	32.01						
1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	95,00	174,78	16604,10	
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	122,00	1915,40	
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	38.20						
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	11360,70	12141,75	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>							<b>30661,25</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>							
1	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	A-23	ΟΔΟ-3121A	m <sup>3</sup>	8,65	420,00	3633,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>						3633,00	<b>3633,00</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Δ' : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>							
1	Περίφραξη γηπέδου, ύψους 2,00 μ.	64.47 σχετ.	ΟΙΚ 6447	μ.μ.	20,00	970,00	19400,00	
2	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσοαριστές	11.02.03	ΥΔΡ 6752	kg	3,10	540,00	1674,00	
3	Πλήρης κατασκευή μεταλλικού κτιρίου διοικητηρίου	61.06 & 61.29 σχετ.	ΟΙΚ 6104 (60%)& ΟΙΚ 6118 (40%)	τεμ.	45.000,00	1,00	45000,00	
4	Πλήρης Κατασκευή μεταλλικής κατασκευής κτιρίου καταφυγίου	61.06 & 61.29 σχετ.	ΟΙΚ 6104 (60%)& ΟΙΚ 6118 (40%)	τεμ.	80.000,00	1,00	80000,00	
5	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	56.16	ΟΙΚ 5616	μμ	28,00	3,00	84,00	
6	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσοαριστά	56.09	ΟΙΚ 5608.1	m2	61,50	28,00	1722,00	
7	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	56.10	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	39,00	16,00	624,00	
8	Πάγκος από άκαυστη μορμάνκα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	56.21	ΟΙΚ 5617	m2	28,00	2,00	56,00	
9	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	56.23	ΟΙΚ 5613.1	m2	225,00	10,00	2250,00	
10	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	56.24	ΟΙΚ 5613.1	m2	180,00	10,00	1800,00	
11	Εξοπλισμός χειρουργείου			τεμ	5000,00	1,00	5000,00	
12	Ταίστρες γαλβανιζέ			τεμ	30,00	30,00	900,00	
13	Ποτίστρες ανοξείδωτες			τεμ	35,00	30,00	1050,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>							<b>159560,00</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>							
1	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	73.33.03	ΟΙΚ 7331	m <sup>2</sup>	47,25	140,00	6615,00	
2	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	73.91	ΟΙΚ 7373.1	m2	22,50	379,00	8527,50	
3	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	B-52	ΟΔΟ-2922	m <sup>2</sup>	13,80	138,00	1904,40	

4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	m	9,60	142,00	1363,20	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>							<b>18410,10</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ &amp; Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)	60.10.40						
1	Ισχύος 110-150 W, με βραχίονα	60.10.40.08	ΗΛΜ-103	τεμ.	892,00	8,00	7136,00	
2	Εγκατάσταση ύδρευσης			τεμ.	5.000,00	1,00	5000,00	
3	Εγκατάσταση αποχέτευσης			τεμ.	7.000,00	1,00	7000,00	
4	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων			τεμ.	5.000,00	1,00	5000,00	
5	Εγκατάσταση κλιματισμού			τεμ.	6.000,00	1,00	6000,00	
	<b>Πίλλαρ οδοφωτισμού</b>	<b>60.10.80</b>						
6	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	60.10.80.01	ΗΛΜ-52	τεμ.	2.500,00	1,00	2500,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :6 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ &amp; Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							<b>32636,00</b>
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			247.143,15
					ΓΕ & ΟΕ 18%			44.485,77
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1			291.628,92
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			43.744,34
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2			335.373,26
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			17.852,55
					ΣΥΝΟΛΟ			353.225,81
					ΦΠΑ 24%			84.774,19
					<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>438.000,00</b>

ΠΡΕΒΕΖΑ 29/02/2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΟΚΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑ 29/09/2020  
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΩΡΑΙΤΗ  
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.