

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	κωδ. Ε.ΤΕ.Π.	Μονάδα	Ποσότητα	T.M.	ΜΤΦ	Τιμή Μον.	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
							Εκ μεταφοράς				48.241,00	437.102,99
27	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	6.27	ΠΡΝ ΣΤ2.2.5	ΠΡΣ 5522	10-06-02-02	Στρ.	2,90	0,95		0,95	2,76	
28	Λίπανση φυτών με τα χέρια	6.28	ΠΡΝ ΣΤ3.1	ΠΡΣ 5340	10-06-03-00	Τεμ.	891	0,05		0,05	44,55	
29	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική	6.29	ΠΡΝ ΣΤ3.4	ΠΡΣ 5540	10-06-03-00	Στρ.	2,90	11,25		11,25	32,63	
30	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων Ύψους 12-16μ σε νησίδες, ερείσματα, κλπ	6.30	ΠΡΝ ΣΤ4.3.4	ΠΡΣ 5354	10-06-03-00	Τεμ.	1	140,00		140,00	140,00	
31	Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	6.31	ΠΡΝ ΣΤ4.8.1	ΠΡΣ 5530	10-06-04-03	Στρ.	2,90	27,50		27,50	79,75	
32	Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια	6.32	ΠΡΝ ΣΤ7.1	ΠΡΣ 5371	10-06-06-00	Στρ.	2,90	25,00		25,00	72,50	
33	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	6.33	ΠΡΝ Ζ.1.1	ΠΡΣ 5352	10-06-07-01	m	100,00	7,50		7,50	750,00	
34	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	6.34	ΠΡΝ Η1.2.1	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	m	1.650,00	0,55		0,55	907,50	
35	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	6.35	ΠΡΝ Η1.2.2	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	m	500,00	0,65		0,65	325,00	
36	Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 4 atm Φ 32	6.36	ΠΡΝ Η2.1.1	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	m	500,00	1,00		1,00	500,00	
37	Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 1" ΚΟΝΤΟΣ	6.37	ΠΡΝ Η7.2.2	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	Τεμ.	8	50,00		50,00	400,00	
38	Σταλάκτες	6.38	ΠΡΝ Η8.1.1	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	Τεμ.	585	0,22		0,22	128,70	
39	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί με σώμα ανύψωσης 10 cm	6.39	ΠΡΝ Η8.3.1.2	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	Τεμ.	388	4,60		4,60	1.784,80	
40	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες Ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m	6.40	ΠΡΝ Η8.3.18.2	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	Τεμ.	388	2,80		2,80	1.086,40	
41	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m πλαστικός	6.41	ΠΡΝ Η8.3.3.1	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	Τεμ.	22	30,00		30,00	660,00	
42	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	6.42	ΠΡΝ Η9.1.1.1	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	Τεμ.	40	32,00		32,00	1.280,00	
43	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 1	6.43	ΠΡΝ Η9.2.3.1	ΗΛΜ 52	10-08-01-00	Τεμ.	2	125,00		125,00	250,00	
44	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6	6.44	ΠΡΝ Η9.2.5.1	ΗΛΜ 52	10-08-01-00	Τεμ.	3	200,00		200,00	600,00	
45	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 8 – 9	6.45	ΠΡΝ Η9.2.5.2	ΗΛΜ 52	10-08-01-00	Τεμ.	3	250,00		250,00	750,00	
46	Αισθητήρας βροχής	6.46	ΠΡΝ Η9.2.11	ΗΛΜ 62	10-08-01-00	Τεμ.	8	80,00		80,00	640,00	
47	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 6", μιας ηλεκτροβάνας	6.47	ΠΡΝ Η9.2.13.1	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	Τεμ.	11	8,50		8,50	93,50	
48	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 10", δύο-τριών ηλεκτροβανών	6.48	ΠΡΝ Η9.2.13.2	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	Τεμ.	13	12,00		12,00	156,00	
49	Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά διαστάσεων/πλάτους 50Χ40Χ20/1,2	6.49	ΠΡΝ Η9.2.14.1.2	ΗΛΜ 8	10-08-01-00	Τεμ.	8	60,00		60,00	480,00	
50	Καλώδια τύπου Ε1VV-U (ΝΥΥ) διατομής 10 x 1,5 mm2	6.50	ΠΡΝ Η9.2.15.6	ΗΛΜ 47	10-08-01-00	m	460,00	1,80		1,80	828,00	
51	Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος απορριμάτων	6.51	ΠΡΝ Β11.2	ΟΙΚ 5104	10-02-02-02	Τεμ.	34	240,00		240,00	8.160,00	
52	Καθιστικό διαστάσεων 1,80 Χ 0,70 Χ0,88 μ	6.52	ΠΡΝ Β10.6-Α-ΣΧ	ΟΙΚ 5104	ΣΤΠ-06-02	Τεμ.	20	933,61		933,61	18.672,20	
	ΣΥΝΟΛΟ (6)											87.065,29
							Σε μεταφορά					524.168,28

[illegible]

	Εκ μεταφοράς		1.060.564,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Σ0=	1.060.564,28	
ΓΕ & ΟΕ 18%		190.901,57	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Σ1=	1.251.465,85	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		187.719,88	
ΣΥΝΟΛΟ	Σ2=	1.439.185,73	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		20.171,58	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	Σ3=	1.459.357,31	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ.)		32.578,17	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	Σ4=	1.491.935,48	
ΦΠΑ 24%		358.064,52	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	Σ5=	1.850.000,00	

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΡΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ

