

ΕΡΓΟ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ
-------	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	20.05						
1	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	ΟΙΚ 2124	m3	5,34	39,54	211,14	
2	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	20.11	ΟΙΚ-2163	m3	1,70	39,54	67,22	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	20.10	ΟΙΚ-2162	m3	4,50	39,54	177,93	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	1,65	490,00	808,50	
	ΣΥΝΟΛΟ :1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						1264,79	1264,79
	ΟΜΑΔΑ Β' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	32.01						
1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	32.01.01	ΟΙΚ 3211	m3	73,00	6,59	481,07	
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	38.20						
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	2574,84	2751,86	
3	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	46,08	46,54	
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	32.01						
4	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	95,00	52,71	5007,45	
5	Ευλόγυτοι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	212,70	3339,39	
	ΣΥΝΟΛΟ :2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						11626,31	11626,31
	ΟΜΑΔΑ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	A-23	ΟΔΟ-3121Α	m ³	8,65	239,00	2067,35	
	Υπόβαση οδοστρώσας							
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	12,45	95,60	1190,22	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,30	956,00	1242,80	
	ΣΥΝΟΛΟ :3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						4500,37	4500,37
	ΟΜΑΔΑ Δ' : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
1	Περίφραξη γηπέδου, ύψους 4,00 μ.	64.47 σχετ.	ΟΙΚ 6447	μ.μ.	75,00	129,00	9675,00	
2	Εστίες ποδοσφαίρου 5x5 τριών μέτρων	ΟΙΚ Ν/6101	ΟΙΚ 6101	ΤΕΜ.	300,00	2,00	600,00	
3	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσαριστές	11.02.03	ΥΔΡ 6752	kg	3,10	336,00	1041,60	

	ΣΥΝΟΛΟ :4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						11316,60	11316,60
	ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	ΟΙΚ Ν /73.96.1	ΟΙΚ 7396	m ²	21,00	956,00	20076,00	
	ΣΥΝΟΛΟ :5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						20076,00	20076,00
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
	Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού	60.10.01						
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	60.10.01.02	Η/Μ-101	τεμ.	1.200,00	4,00	4800,00	
	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)	60.10.40						
2	Ισχύος 150-200 W, με βραχίονα	60.10.40.10	Η/Μ-103	τεμ.	960,00	8,00	7680,00	
	Πίλλαρ οδοφωτισμού	60.10.80						
3	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	60.10.80.01	Η/Μ-52	τεμ.	2.500,00	1,00	2500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ :6 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						14980,00	14980,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			63.764,07
					ΓΕ & ΟΕ 18%			11.477,53
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1			75.241,60
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			11.286,24
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2			86.527,84
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			568,93
					ΣΥΝΟΛΟ			87.096,77
					ΦΠΑ 24%			20.903,23
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			108.000,00

Πρέβεζα, 18 /1/ 2022

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος

Θεώρηση
Η Δ/ντρια Τ.Υ.

Γκλιάνης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ηρ. Χατζηγιάννης

Κων/να Μωραΐτη
Τοπ. Μηχανικός