

ΕΡΓΟ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ
-------	--

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 75/2022

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	<b>ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	20.05						
1	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	ΟΙΚ 2124	m3	5,34	24,60	131,36	
2	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	20.11	ΟΙΚ-2163	m3	1,70	24,60	41,82	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	20.10	ΟΙΚ-2162	m3	4,50	24,60	110,70	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	1,65	270,40	446,16	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>						730,04	730,04
	<b>ΟΜΑΔΑ Β' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>							
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	32.01						
5	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	32.01.01	ΟΙΚ 3211	m3	73,00	4,10	299,30	
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	38.20						
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	1601,95	1712,08	
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	32.01						
7	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	95,00	29,25	2778,75	
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	117,00	1836,90	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>						6627,03	6627,03
	<b>ΟΜΑΔΑ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>							
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ-2162	m³	15,95	195,00	3110,25	
	Υπόβαση οδοστρώσας							
10	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	m³	12,45	39,00	485,55	
11	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	m²	1,30	390,00	507,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>						4102,80	4102,80
	<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							
12	Ασφαλτική προεπιλείψη		ΟΔΟ-4110	m²	1,20	390,00	468,00	
	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας							
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου		ΟΔΟ-4521.B1	m²	8,27	390,00	3225,30	
								3693,30
	<b>ΟΜΑΔΑ Δ' : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>							
14	Περίφραξη γηπέδου, ύψους 4,00 μ.	64.47 σχετ.	ΟΙΚ 6447	μ.μ.	55,00	82,00	4510,00	
15	Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκέτας ολυμπιακού τύπου πλήρους	ΟΙΚ N/61.01	ΟΙΚ 6101	TEM.	2.000,00	2,00	4000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>						8510,00	8510,00
	<b>ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>							
16	Επίστρωση – Επένδυση, Πλαστικοποίηση ακρυλικού δαπέδου	ΟΙΚ N /73.96.1	ΟΙΚ 7396	m²	15,00	390,00	5850,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>						5850,00	5850,00
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		29.513,18
						<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>		5.312,37
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1</b>		34.825,55
						<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>		5.223,83

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2		40.049,38
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		273,20
	ΣΥΝΟΛΟ		40.322,58
	ΦΠΑ 24%		9.677,42
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>50.000,00</b>

Πρέβεζα, 04 /10 / 2022

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος

Θεώρηση  
Η Δ/ντρια Τ.Υ.

Γεώργιος Τάγκας  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ηρακλής Χατζηγιάννης  
Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.

Κων/να Μωραίτη  
Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.