

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ							
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ											
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ											
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ											
									A.M. : 60/2022		
							ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €				
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ											
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδος	Τιμή Μεταφορικών	Τελική τιμή Μονάδος	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
		ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ									
	3.10	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες									
	3.10.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.									
1	3.10.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m³	7,50		7,50	305,00	2287,50		
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	0,70*	1,33	2,03	315,00	639,45		
3	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m³	8,20*	1,33	9,53	74,00	705,22		
4	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m³	4,00*	1,33	5,33	27,00	143,91		
5	B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m³	2,70		2,70	40,00	108,00		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ							3884,08		
		ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
	22.10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα									
6	22.10.01	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m3	28,00		28,00	25,00	700,00		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ							700,00		
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ									
	5.05	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου									
7	5.05.02	Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΥΔΡ 6068	m3	11,30		11,30	18,00	203,40		
	5.09	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά									
8	5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m3	10,30		10,30	10,00	103,00		
	A-18	Προμήθεια δανείων									
9	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m³	6,00*	3,80	9,80	160,00	1568,00		
10	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m³	1,05		1,05	20,00	21,00		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							1895,40	6479,48	
		ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
		ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ									
	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.									
11	12.01.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6551.1	m	14,40		14,40	65,00	936,00		
12	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	103,00		103,00	110,00	11330,00		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ							12266,00		
		ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ									
13	B-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΥΔΡ-6157	m³	15,30		13,30	195,00	2593,50		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ							2593,50		
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα									
	B-29.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10									
14	B-29.1.1	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m³	72,30		72,30	20,00	1446,00		
	B-29.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15									
15	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m³	89,80		89,80	130,00	11674,00		
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20									
16	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	94,20		94,20	120,00	11304,00		
17	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	104,00		104,00	4,00	416,00		

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ

ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

