

ΕΡΓΟ:
"Υλοποίηση παρεμβάσεων 1ης φάσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημαρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
		ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΙΡΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ					
1	22.45	Αποξήλωση ξυλίων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	214,54	16,80	16,80	3.604,27
2	10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ton	3,00	13,50	13,50	40,50
3	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	3,00	0,35	5,13	16,44
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:					3.661,21
		ΟΜΑΔΑ Β: ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ					
		ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ					
4	N.T. 1 ΣΧΕΤ. 54.26	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	m2	198,29	280,00	280,00	55.521,20
5	N.T 2	Παράθυρα στέγης ανακλινόμενα μονόφυλλα με τέντα εσωτερικής σκίασης, αντικουνουπική τέντα και πλήρης σύστημα χειρολαβών, συρτών και κλειδώματος	m2	18,34	971,77	971,77	17.822,26
		ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ					
		Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες					
6	N.T. 3 ΣΧΕΤ. 76.27.02	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm με ενεργειακή επίστρωση)	m2	216,63	54,00	54,00	11.698,02
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:					85.041,48

