

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΓΟ:« ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
»

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:150.000 €

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
A Α ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
		1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	22.15.01.	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	μ3	25,00	56,00	1.400,00	
2	22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου .Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m2	100,00	4,50	450,00	
3	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	40,00	16,80	672,00	
4	22.54	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	300,00	9,00	2.700,00	
5	22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	kg	1.000,00	0,35	350,00	
6	22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων . Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% .	ΟΙΚ-2241	M2	200,00	9,00	1.800,00	
7	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	μ3	5,00	56,00	280,00	
8	22.60	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ-2236	M2	300	2,20	660,00	
							8.312,00	8.312,00
		2. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ2.						
9	23.06	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ-2303	m2	400	9,00	3.600,00	
10	23.04	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	m2	150	2,80	420,00	
11	23.05	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	m2	400	5,60	2.240,00	

12	23.14	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314.1	m2	200	0,65	130,00	
							6.390,00	6.390,00
		4. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ						
14	52.01.02	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες . Από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΟΙΚ 5202	m3	5	560	2.800,00	
15	52.80.03	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5283	M2	150	22,5	3.375,00	
16	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	150	23,5	3.525,00	
							9.700,00	9.700,00
		5.ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ						
17	61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	800	3,1	2.480,00	
18	62.41	Μεταλλικά κασώματα -Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 6239	kg	200	6,2	1.240,00	
							3.720,00	3.720,00
		6. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						
19	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	100,00	13,5	1.350,00	
20	71.21.125ΣΧ	Τοπικές η καθολικές επισκευές αποκατάστασης αποκαλυμμένων οπλισμών με συστήμα ετοιμών επισκευαστικών κονιαμάτων για στρώση πάχους έως 25 μμ	ΟΙΚ 2171	m2	400,00	40,00	16.000,00	
21	71.71	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ 7171	m2	108,00	0,68	73,44	
							16.073,44	16.073,44
		7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ						
23	77.80.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως - Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	800,00	9,00	7.200,00	
24	77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	800,00	10,10	8.080,00	
25	77.97	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ 7744	m2	495,00	13,50	6.682,50	

							21.962,50	21.962,50
		8. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛ'ΥΨΕΙΣ						
26	78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	90	13	1.170,00	
27	78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	m2	300	22,5	6.750,00	
							7.920,00	7.920,00
		9. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ						
28	79.05	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 7903	κιλά	495,00	9,50	4.702,50	
29	79.70.02	Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	600,00	16,70	10.020,00	
							14.722,50	14.722,50
		ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						88.800,44
		Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ						15.984,08
		Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)						104.784,52
		Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες						15.717,68
		Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα						120.502,20
		Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης						465,545
		Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.						120.967,74
		Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%						29.032,26
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ						150.000,00

ΠΡΕΒΕΖΑ 08/12/2025

Ο Συντάξας

ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡ'ΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Π

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΙΤΗ
Τοπογράφος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

DAPEDA		ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΑΚΑΚΙΑ			
A		A	D	Γ	
A	34,96				
B	12,34	6,53	6,53		16,19
Γ	12,34	12,32	12,32		
Δ	34,96	6,53	6,53		
ΟΛΙΚΟ	94,60	8,36	8,36		
		13,20	13,20		
		8,38	8,38		
		11,92	11,92		
		19,62	19,62		
		86,88	86,88		
		189,95			
		ΟΛΙΚΟ			

SOBATEPOI		
0,59	0,59	2,616
1,12	1,12	
0,59	0,59	
0,76	0,76	
1,20	1,20	
0,76	0,76	
1,08	1,08	
1,78	1,78	
7,90	7,90	
ΟΛΙΚΟ	21,46	

EPIXRISMATA XRVMATISMOI				
A	D	B	G	
2,97	2,97	41,856	7,36	
5,60	5,60		25,216	
2,97	2,97			
3,80	3,80			
6,00	6,00			
3,81	3,81			
5,42	5,42			
8,92	8,92			
39,49	39,49		32,58	
ΟΛΙΚΟ	153,41			

2,97	2,97	13,08
5,60	5,60	
2,97	2,97	
3,80	3,80	
6,00	6,00	
3,81	3,81	
5,42	5,42	
8,92	8,92	
39,49	39,49	
ΟΛΙΚΟ	107,30	

1,47
1,576

3,05

7,36
7,88

15,24